

Проект: Проект_155 Дом 6х6 в чашу

Заказчик:

Исполнитель: Липовка А.С.

Дата: 15.10.2018 17:33:51

Ведомость материалов

№ п/п	Наименование	Ед.измерения	Количество без отхода	Количество с отходом	Примечание
1	Стеновой материал Брус 200х150, Сосна	м.куб.	13,48	13,86	сруб ряды 0-19
2	Стеновой материал Брус 200х200, Сосна	м.куб.	0,38	0,48	столбы
3	Полотно джутовое	м.п.	448,84	540	межвенцевой утеплитель
4	Компенсаторы 150х150х300 (М27)	шт.	4	4	компенсаторы высоты
5	брус 200х200, Сосна	м.куб.	1,31	1,44	окладной венец
6	брус 100х200, Сосна	м.куб.	1,91	2,16	балки 1,2 этажи
7	доска 50х180, Сосна	м.куб.	3,01	3,35	настил пола 1,2 этажи
8	доска 50х200, Сосна	м.куб.	1,5	1,8	стропила
9	доска 25х100, Сосна	м.куб.	0,48	0,48	обрешетка

Материал рассчитан на стены 1 этажа дома, окладной венец, балки 1,2 этажей, стропила, обрешетку, настил пола 1,2 этажей, столбы

Материал на на каркас стен и обшивку стен 2го этажа не рассчитан.