

Проект: Проект_181 Дом 10.8х11.8

Заказчик:

Исполнитель:

Дата: 21.02.2018 10:33:56

Ведомость материалов

№ п/п	Наименование	Ед.измерения	Количество без отхода	Количество с отходом	Примечание
1	Стеновой материал Бревно 220, Сосна	м.куб.	71,98	77,09	сруб
2	Полотно джутовое	м.п.	1929,67	2300,00	межвенцевой утеплитель
3	Компенсаторы 150х150х300 (М27)	шт.	2	2	компенсаторы высоты
4	доска 25х150, Сосна	м.куб.	2,26	2,3	обрешетка
5	брус 200х200, Сосна	м.куб.	3,96	5,28	окладной венец
6	доска 50х200, Сосна	м.куб.	4,26	4,92	стропила
7	доска 50х180, Сосна	м.куб.	5,96	6,53	настил пола
8	брус 100х200, Сосна	м.куб.	3,86	4,68	балки 1го этажа

