

Проект: Проект_499 Дом 8х8

Заказчик:

Исполнитель: Липовка А.С.

Дата: 22.04.2020 17:46:54

Ведомость материалов

№ п/п	Наименование	Ед.измерения	Количество без отхода	Количество с отходом	Примечание
1	Брус 192х142. Сосна.	м.куб.	58,55	61,51	сруб
2	Брус 200х200. Сосна.	м.куб.	0,36	0,48	столбы
3	Полотно джутовое	м.п.	2140,03	2570	межвенцевой утеплитель
4	Компенсаторы150х150х300 (М27)	шт.	4	4	компенсаторы усадки
5	брус 200х200, Сосна	м.куб.	2,58	3,36	окладной венец
6	доска 50х180, Сосна	м.куб.	6,27	6,59	настил пола
7	доска 50х200, Сосна	м.куб.	2,57	2,88	стропила
8	брус 100х200, Сосна	м.куб.	4,05	5,16	балки
9	доска 25х100, Сосна	м.куб.	0,9	1,17	обрешетка

Площадь кровли - 119,5м.кв.