

Проект: Проект_629 Дом 12.9х17.9

Заказчик:

Исполнитель: Липовка А.С.

Дата: 07.08.2026 13:53:28

Ведомость материалов

№ п/п	Наименование	Ед.измерения	Количество без отхода	Количество с отходом	Примечание
1	Брус 192х142. Сосна.	м. куб.	104,7	108,89	сруб
2	Полотно джутовое	м. п.	3833,04	4600	межвенцевой утеплитель
3	Компенсаторы150х150х300 (М27)	шт.	11	11	компенсаторы усадки
4	доска 25х150, Сосна	м. куб.	3,25	3,58	обрешетка
5	доска 50х180, Сосна	м. куб.	6,79	7,13	настил пола 2го этажа
6	брус 100х200, Сосна	м. куб.	5,48	7,32	балки перекрытия
7	доска 50х200, Сосна	м. куб.	9,02	10,26	стропила
8	брусок 50х50, Сосна	м. куб.	2,04	2,30	контробрешетка