

Проект: Проект_636 Дом 7х8 бревно 260

Заказчик:

Исполнитель: Липовка А.С.

Дата: 01.12.2020 12:57:57

Ведомость материалов

№ п/п	Наименование	Ед.измерения	Количество без отхода	Количество с отходом	Примечание
1	Бревно 260, с компенсационным пазом с продольным пазом. Сосна.	м.куб.	71,54	80,63	сруб
2	Полотно джутовое	м.п.	1373,26	1650	межвенцевой утеплитель
3	Компенсаторы150х150х300 (М27)	шт.	2	2	компенсаторы усадки
4	доска 50х180, Сосна	м.куб.	5,68	6,05	настил пола
5	брус 100х200, Сосна	м.куб.	4,38	6,72	балки
6	доска 25х100, Сосна	м.куб.	0,86	0,96	обрешетка
7	доска 50х200, Сосна	м.куб.	2,53	2,76	стропила

Площадь кровли - 116 м.кв.